MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

TINGMÄRGID:

- Töödetsoon
- Piirdeaed
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk

Ramudden
Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530
E-post:info@ramudden.ee

Tellija	AS TREF Nord, Armis Henk
Cad proj.	M.Küla Telefon:+372 52 59 728

Projekti nimetus: Ajutine liikluskorraldus skeem	Kuupäev 13.04.2017
Objekti asukoht:Kopli tn, Põhja-Tallinn, Tallinn	Töö nr. M1204-1
Joonise nimetus:Baltijaam	Joonise nr. 1
Märkused:	Mõõtkava

Tegevusluba nr ELK000084