



MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGMÄRGID:



Töötsoon



Piirdeaed



Ajutine liikluskärgi post



Ajutine liikluskärg



Ol.olev liikluskärg



Ajutine liikluskärg vajadusel

Ramudden
WORK ZONE SAFETY
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellijaja Viaston Infra OÜ ,
Erkki Laurisoo, tel: +372 5333 3570
erkki@viaston.ee

Cad proj. J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Kloostrimetsa tee 62 kinnistul teede ja tehnovõrkude ehitus		Kuupäev 11.06.2019
Objekti asukoht: Põdrakanepi tee, Pirita linnaosa, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. PL190610-1
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus		Joonise nr. 3
Märkused:		Mõõtkava
Kontrollis:	M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084	