



MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskärgiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskärgi töötajate olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgi.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstitolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus kooskõlastada isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.

TINGMÄRGID:



Töotsoon



Piirdeade



Ajutine liikluskärgi post



Ajutine liikluskärg



Ol.olev liikluskärg



Ajutine liikluskärg vajadusel

Ramudden
WORK ZONE SAFETY
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellijä Verston Ehitus OÜ,
Ragnar Kangro, 584 28436
ragnar.kangro@verston.ee

Cad proj. J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Bussi 20 ümbersõit	Kuupäev 28.05.2019
Objekti asukoht: Objekti asukoht: Ahtri tn, Lootsi tn, Tuukri tn, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa	Töö nr. JL190520-1
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus	Joonise nr. 1
Märkused: Infotabel paigaldada 3 päeva enne tööteostamist	Mõõtkaava
Kontrollis: M. Küla Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084	