


- MÄRKUSED:**
1. Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuolule antud ajutise ehitusaegse liiklusekeemiga, tuleb kinni katta.
 2. Vajadusel korrigeerida liiklusekeem tööetapil olukorra kohaseks.
 3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
 4. Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
 5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstitamine ja loetavus.
 6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
 7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:



Töotsoon



Piirdeaed



Ajutine liiklusemärgi post




Ajutine liiklusemärk



Ol.olev liiklusemärk



Ajutine liiklusemärk vajadusel

**Ramudden**
WORK ZONE SAFETY
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellija

AS Connecto Eesti
Siim Kutsar, +372 55692489,
siim.kutsar@connecto.ee

Cad proj.

J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 08.09.2020	
Objekti asukoht: A. H. Tammsaare tee ja Laki tn ristmik, Ehitajate tee, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. JLJ200712-1	
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 6.11	
Märkused:		Möötkava	
Kontrollis:	M. Küla	Telefon: +372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084	