

MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liikluskärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskärgid.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskärgide püstitolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeem kooskõlastada tee haldajaga.

TINGMÄRGID:



Töötsoon



Piirdeaed



Ajutine liikluskärgi post




Ajutine liikluskärg



Ol.olev liikluskärg



Ajutine liikluskärg vajadusel

**Ramudden**
WORK ZONE SAFETY
Consulting - Road - Construction - Industry

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

Tellija

AS Connecto Eesti
Siim Kutsar, +372 55692489,
siim.kutsar@connecto.ee

Cad proj.

J. Vartanjan Telefon: +372 58838300

Projekti nimetus: Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise Etapp I Ehitajate tee, Tammsaare tee		Kuupäev 08.09.2020	
Objekti asukoht: A.H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Tallinn, Harjumaa		Töö nr. JLJ200712-1	
Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus.		Joonise nr. 6.6	
Märkused:		Mõõtkava	
Kontrollis:	M. Küla	Telefon: +372 52 59 728	Tegevusluba nr ELK000084